

ภาคผนวก ก

ตารางแสดงข้อมูลปริมาณงานขององค์ประกอบหลักแต่ละบัญชีแสดงปริมาณงาน

ตารางที่ ก.1 ตารางแสดงปริมาณงานขององค์ประกอบหลักงานโครงสร้างทั่วไปของอาคาร
พักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว

No.	พื้นที่ใช้ สอย (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเส้น (กก.)	ปริมาณ ไม้แบบ (ตร.ม.)	เหล็กโครงสร้าง หลังคา (กก.)	พื้นที่ หลังคา (ตร.ม.)	พื้นที่ก่อ อิฐ (ตร.ม.)
1	122.82	12.70	825.19	30.22	1992.16	92.53	3.82
2	183.75	19.45	1210.38	42.56	2577.13	131.94	7.93
3	195.84	24.60	1548.96	59.78	2782.71	151.95	16.89
4	160.89	20.05	1432.64	41.58	2286.95	125.18	10.02
5	134.77	15.35	1109.92	40.75	1822.94	87.53	3.20
6	195.84	24.60	1558.62	49.23	2788.15	149.23	16.89
7	182.17	21.45	1489.62	48.15	2612.01	142.10	16.89
8	160.89	20.20	1327.92	45.63	2227.34	124.92	10.02
9	153.47	16.30	1098.42	38.62	2356.68	126.00	8.43
10	140.75	13.85	878.92	35.68	2170.03	109.80	7.39
11	153.47	14.30	900.94	39.72	3147.52	126.03	8.54
12	160.89	20.05	1325.70	55.74	2482.24	126.28	10.83
13	135.78	14.65	963.90	34.67	2160.75	103.75	5.45
14	136.49	15.35	966.73	38.59	1912.26	102.35	3.56
15	138.67	15.16	1080.72	46.05	2430.58	98.21	10.03
16	121.10	13.39	952.96	42.54	2306.72	85.64	4.50
17	122.82	13.85	986.12	30.22	1799.72	105.78	3.82
18	140.75	13.85	954.32	35.42	1925.98	109.80	7.39
19	182.17	21.45	1428.56	48.62	2522.88	139.49	16.89
20	125.50	14.79	1002.83	43.38	1871.05	89.84	4.20
21	134.77	14.75	998.18	40.75	1731.59	92.68	3.20
22	135.60	12.70	779.17	35.76	1922.92	93.96	8.38
23	190.00	18.80	1426.85	41.92	2291.38	160.17	5.40
24	135.60	12.70	779.14	30.86	1870.99	92.53	8.38
25	134.77	15.96	1003.66	40.75	1929.15	92.63	11.11
26	125.50	14.73	1042.83	43.31	1670.28	89.40	8.29

ตารางที่ ก.1 ตารางแสดงปริมาณงานขององค์ประกอบหลักงานโครงสร้างทั่วไปของอาคาร
พักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	พื้นที่ใช้ สอย (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเส้น (กก.)	ปริมาณ ไม้แบบ (ตร.ม.)	เหล็กโครงสร้าง หลังคา (กก.)	พื้นที่ หลังคา (ตร.ม.)	พื้นที่ก่อ อิฐ (ตร.ม.)
27	221.52	21.10	1,463.26	48.23	2,646.37	148.40	6.70
28	227.87	25.31	1,628.32	64.28	3,339.41	172.04	5.62
29	181.97	19.00	1,194.19	41.99	2,727.07	142.25	7.34
30	181.97	17.50	1,169.32	38.46	2,338.32	122.09	9.84
31	233.96	25.85	1,682.98	67.70	4,243.85	177.14	14.59
32	264.72	28.57	1,843.32	84.81	4,920.93	199.61	24.42
33	303.89	33.60	2,248.96	121.30	5,106.13	218.94	27.23
34	402.60	42.61	2,844.62	161.69	6,055.67	268.13	28.70
35	200.90	17.62	1,134.84	64.61	3,366.46	153.19	7.00
36	214.08	22.49	1,609.49	58.92	3,693.52	168.62	4.50
37	182.48	16.05	1,234.13	57.39	3,154.94	143.91	9.33
38	134.77	15.38	1,148.56	40.75	1,930.22	92.68	6.51
39	125.50	15.48	1,048.03	43.31	1,678.55	89.84	5.00
40	138.67	15.16	998.26	46.05	2,045.39	98.21	12.15
41	235.17	20.32	1,551.77	57.33	1,424.86	76.26	11.57
42	324.38	28.36	1,855.06	71.54	3,046.19	99.83	19.12
43	202.58	22.68	1,390.41	53.07	2,456.48	150.43	8.77
44	180.28	21.87	1,364.01	57.96	2,108.92	127.06	21.37
45	162.39	20.61	1,253.65	45.42	2,349.22	142.10	10.02
46	123.72	13.96	990.49	37.57	1,389.69	86.86	5.30
47	239.77	23.26	1,482.45	77.00	2,530.88	157.00	13.75
48	138.67	15.22	1,063.78	41.88	1,987.55	98.21	13.74
49	138.67	15.32	1,021.09	46.05	1,737.95	98.21	10.40
50	136.21	11.55	900.75	35.75	2,341.91	107.30	5.40
51	146.96	13.59	1,015.26	35.20	2,151.18	117.61	6.89

ตารางที่ ก.2 ตารางแสดงปริมาณงานขององค์ประกอบหลักงาน โครงสร้าง Precast ของอาคาร
พักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว

No.	พื้นที่แผ่น Precast (ตร.ม.)	ปริมาณคอนกรีต Precast (ลบ.ม.)	ปริมาณเหล็กเส้น Precast (กก.)
1	278.10	28.16	2134.76
2	381.23	42.66	3258.06
3	398.61	44.06	3222.55
4	329.23	33.88	2990.63
5	288.58	29.86	2446.72
6	400.64	42.98	3198.64
7	357.52	38.62	2981.20
8	313.58	32.43	2354.61
9	285.54	31.18	2625.01
10	294.26	29.94	2204.07
11	309.08	33.66	2596.80
12	321.36	32.76	2456.49
13	290.30	30.16	2633.15
14	301.83	30.60	2487.21
15	307.19	31.39	2561.88
16	264.25	27.46	2349.09
17	271.48	27.44	2373.65
18	298.18	30.43	2275.98
19	366.11	39.83	3241.40
20	265.52	27.76	2326.99
21	289.25	29.92	2609.35
22	289.05	30.01	2365.51
23	420.45	43.6	3111.56
24	294.37	30.28	2457.24
25	288.91	29.85	2492.43
26	266.29	27.62	2137.27

ตารางที่ ก.2 ตารางแสดงปริมาณงานขององค์ประกอบหลักงาน โครงสร้าง Precast ของอาคาร
พักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	พื้นที่แผ่น Precast (ตร.ม.)	ปริมาณคอนกรีต Precast (ลบ.ม.)	ปริมาณเหล็กเส้น Precast (กก.)
27	409.58	42.45	3245.26
28	464.42	49.08	3568.78
29	402.69	39.58	3439.16
30	358.76	37.39	2991.07
31	478.38	50.18	3920.80
32	522.40	54.22	4354.71
33	587.05	64.34	5506.22
34	728.81	78.917	6053.02
35	430.64	45.25	3556.76
36	455.86	47.68	3886.98
37	367.01	38.09	3002.65
38	287.11	29.71	2422.94
39	266.13	27.78	2227.09
40	314.47	31.75	2387.85
41	610.84	50.19	4008.56
42	629.10	68.25	5112.54
43	414.42	44.46	3425.62
44	353.81	38.46	3256.12
45	316.50	32.93	2688.55
46	273.67	28.67	2094.63
47	464.46	49.48	3703.60
48	311.04	31.68	2374.23
49	306.27	31.38	2350.68
50	316.97	32.76	2513.39
51	332.39	34.33	2856.12

ตารางที่ ก.3 ตารางแสดงปริมาณงานขององค์ประกอบหลักงานโครงสร้างทั่วไปของอาคาร
พักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์

No.	พื้นที่ใช้ สอย (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเส้น (กก.)	ปริมาณ ไม้แบบ (ตร.ม.)	เหล็กโครงสร้าง หลังคา (กก.)	พื้นที่ หลังคา (ตร.ม.)	พื้นที่ก่อ อิฐ (ตร.ม.)
1	97.91	20.30	1321.18	182.42	1024.62	62.21	1.76
2	98.27	21.05	1431.99	212.88	1310.18	71.23	1.76
3	78.00	17.04	1227.97	166.50	896.81	55.14	1.76
4	79.21	17.85	1330.26	180.50	1203.07	65.82	1.76
5	87.00	17.87	1328.13	171.41	1022.99	62.12	1.76
6	88.13	19.14	1376.47	192.31	1341.26	72.80	1.76
7	112.00	22.97	1582.14	204.00	1383.10	82.04	1.76
8	113.00	24.39	1611.46	230.50	1724.34	92.15	1.76
9	95.00	17.75	1125.75	170.29	985.21	60.03	1.76
10	96.25	19.20	1212.05	205.28	1260.29	68.71	1.76
11	118.00	24.31	1522.96	215.68	1253.08	71.29	1.76
12	119.31	24.83	1552.96	228.23	1382.06	81.12	1.76
13	90.76	21.34	1432.60	185.85	800.44	53.42	1.76
14	91.05	24.85	1586.92	215.78	919.08	62.45	1.76
15	101.80	17.73	1245.12	174.82	1001.98	58.06	1.76
16	102.24	18.61	1308.45	170.98	1076.59	64.40	1.76
17	114.24	21.88	1514.71	205.26	1136.52	68.40	1.76
18	115.36	22.97	1545.04	230.26	1405.40	76.04	1.76
19	91.54	20.40	1343.76	193.94	887.59	54.63	1.76
20	92.34	21.10	1383.76	202.13	1108.04	61.02	1.76
21	102.90	21.59	1409.47	197.50	1117.36	67.34	1.76
22	103.18	22.59	1446.31	206.14	1453.91	78.49	1.76
23	97.76	19.44	1290.53	192.30	882.59	51.77	1.76
24	98.18	20.35	1356.44	202.48	952.90	57.63	1.76
25	105.45	20.84	1411.27	200.90	975.40	54.32	1.76
26	106.75	21.85	1536.01	220.90	1156.67	66.21	1.76

ตารางที่ ก.3 ตารางแสดงปริมาณงานขององค์ประกอบหลักงานโครงสร้างทั่วไปของอาคาร
พักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	พื้นที่ใช้ สอย (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเส้น (กก.)	ปริมาณ ไม้แบบ (ตร.ม.)	เหล็กโครงสร้าง หลังคา (กก.)	พื้นที่ หลังคา (ตร.ม.)	พื้นที่ก่อ อิฐ (ตร.ม.)
27	99.20	16.97	1153.62	166.07	920.38	55.85	0.41
28	101.25	19.70	1405.88	186.98	971.35	58.64	0.41
29	113.88	20.34	1311.45	192.22	1214.37	69.25	3.31
30	114.80	23.88	1445.26	210.74	1272.26	75.11	3.31
31	115.28	23.88	1498.34	214.44	1246.06	70.92	3.31
32	117.21	24.48	1546.22	228.08	1439.61	84.27	3.31
33	100.00	21.80	1475.40	199.80	1162.17	66.50	1.76
34	101.83	23.70	1479.14	221.91	1224.58	72.50	1.76
35	119.00	29.40	2126.98	263.50	1030.04	78.22	1.76
36	121.00	30.61	2250.37	295.50	1261.12	85.36	1.76
37	86.74	16.68	1158.71	175.62	943.64	51.34	2.36
38	86.74	17.43	1245.57	192.36	1371.12	54.95	2.06
39	103.84	16.67	1050.99	150.45	824.17	53.42	1.76
40	125.97	17.56	1135.71	158.42	873.22	57.02	1.76
41	96.63	19.77	1483.38	185.64	903.36	54.01	2.45
42	97.84	20.43	1564.45	205.30	1041.29	57.90	2.35
43	97.53	19.52	1327.76	171.71	865.60	51.09	2.26
44	98.87	21.03	1383.71	198.67	956.72	55.21	2.26
45	97.62	17.29	1268.71	171.71	859.92	49.84	2.26
46	98.89	17.84	1306.66	198.67	996.22	56.39	2.26
47	120.33	25.35	1681.55	221.43	1067.83	61.79	1.76
48	121.54	26.48	1764.23	231.88	1184.49	67.11	1.76
49	97.44	19.71	1483.38	184.30	909.99	52.44	1.76
50	98.43	20.38	1539.48	203.98	999.92	56.58	1.76
51	73.40	12.07	929.65	122.93	688.04	39.84	1.76
52	74.32	12.99	1010.70	134.88	724.79	41.53	1.76

ตารางที่ ก.3 ตารางแสดงปริมาณงานขององค์ประกอบหลักงานโครงสร้างทั่วไปของอาคาร
พักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	พื้นที่ใช้ สอย (ตร.ม.)	ปริมาณ คอนกรีต (ลบ.ม.)	ปริมาณ เหล็กเส้น (กก.)	ปริมาณ ไม้แบบ (ตร.ม.)	เหล็กโครงสร้าง หลังคา (กก.)	พื้นที่ หลังคา (ตร.ม.)	พื้นที่ก่อ อิฐ (ตร.ม.)
53	93.67	21.18	1357.88	185.86	947.54	53.72	1.76
54	94.02	21.91	1432.24	206.07	994.39	58.91	1.76
55	92.26	18.51	1168.37	180.76	880.88	52.80	1.76
56	93.68	19.73	1239.53	199.32	964.22	53.99	1.76
57	90.15	20.00	1414.38	192.50	789.72	47.82	2.14
58	90.80	21.36	1492.05	217.24	884.68	50.93	2.14
59	97.53	19.52	1327.76	171.71	916.58	52.27	2.26
60	98.87	21.03	1383.86	198.67	944.50	56.40	2.26

ตารางที่ ก.4 ตารางแสดงปริมาณงานขององค์ประกอบหลักงาน โครงสร้าง Precast ของอาคาร
พักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์

No.	พื้นที่แผ่น Precast (ตร.ม.)	ปริมาณคอนกรีต Precast (ลบ.ม.)	ปริมาณเหล็กเส้น Precast (กก.)
1	74.66	7.37	604.32
2	82.42	8.14	630.19
3	71.71	7.07	564.40
4	79.37	7.84	626.13
5	75.51	7.46	612.13
6	84.35	8.62	637.88
7	98.86	9.96	703.99
8	111.20	11.28	764.16
9	84.21	8.35	642.13
10	92.65	9.20	666.29
11	92.89	9.23	651.32
12	110.00	10.93	756.27
13	67.00	6.67	573.05
14	71.72	7.42	659.21
15	76.15	7.56	613.03
16	84.08	8.34	695.15
17	76.23	7.57	615.36
18	85.94	8.52	707.50
19	88.36	8.72	697.57
20	95.66	9.43	741.82
21	92.15	9.09	676.37
22	100.58	9.95	727.44
23	78.52	7.74	618.04
24	90.19	8.85	743.28
25	82.10	8.11	640.95
26	95.31	9.36	773.67

ตารางที่ ก.4 ตารางแสดงปริมาณงานขององค์ประกอบหลักงาน โครงสร้าง Precast ของอาคาร
พักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	พื้นที่แผ่น Precast (ตร.ม.)	ปริมาณคอนกรีต Precast (ลบ.ม.)	ปริมาณเหล็กเส้น Precast (กก.)
27	65.27	6.44	524.13
28	72.08	7.13	562.33
29	69.89	7.13	554.61
30	75.52	7.70	587.21
31	81.06	8.27	619.28
32	88.31	8.71	655.91
33	67.78	6.70	537.52
34	75.88	7.49	581.70
35	112.89	11.22	772.20
36	123.12	12.23	828.58
37	78.29	7.80	577.07
38	91.73	9.09	659.58
39	82.33	8.03	606.00
40	89.33	8.74	644.52
41	78.07	7.64	621.94
42	96.58	9.57	764.99
43	82.08	8.08	644.30
44	98.36	9.95	767.98
45	93.24	9.33	740.15
46	101.44	10.15	798.44
47	96.60	9.50	734.51
48	118.21	11.62	894.54
49	84.47	8.37	629.38
50	101.68	10.10	761.43
51	85.47	9.42	793.57
52	94.17	10.29	863.30

ตารางที่ ก.4 ตารางแสดงปริมาณงานขององค์ประกอบหลักงานโครงสร้าง Precast ของอาคาร
พักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	พื้นที่แผ่น Precast (ตร.ม.)	ปริมาณคอนกรีต Precast (ลบ.ม.)	ปริมาณเหล็กเส้น Precast (กก.)
53	81.54	8.15	552.12
54	88.65	8.87	635.34
55	136.64	13.63	1069.89
56	157.14	15.68	1247.60
57	80.65	8.01	699.86
58	91.98	9.10	796.10
59	104.50	10.97	899.47
60	121.14	12.49	1015.81

ภาคผนวก ข

ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้างอาคารพักอาศัย 2 ชั้น

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	WORK PACKAGE (WEEK 1)		
1.1	งานตอกเข็ม		
	เข็มตัวไอ 0.22*0.22*21.00 ม. (ไม้เสริม Dowel)	16.00	ต้น
	รวมงานตอกเข็ม		
1.2	งานฐานราก		
	งานคินชุด	3.92	ลบ.ม.
	งานสกัดหัวเสาเข็ม	16.00	pcs
	Coarse Sand	0.51	ลบ.ม.
	Lean Concrete	0.41	ลบ.ม.
	Concrete 280 cube	1.08	m3
	Footing 40x40x40 cm Thick 5 cm	16.00	ฐาน
	Footing 100x40x40 cm Thick 5 cm	0.00	ฐาน
	ค่าแรงงานเหล็ก	53.28	กก.
	Round Bar SR-24 dia 6 mm x 10 m.	0.00	เส้น
	Round Bar SR-24 dia 9 mm x 10 m.	0.00	เส้น
	Deformed Bar SD-40 dia 12 mm x 10 m.	6.00	เส้น
	KERUING 1 1/2X3 INCH L 3 M.	7.00	ท่อน
	Keruing 1 1/2x3 inch L 1 m.	6.00	ท่อน
	ค่าแรงงานปรับทราย	0.51	ลบ.ม.
	ค่าแรงงานเทลิ้น	0.41	ลบ.ม.
	ค่าแรงงานเทคอนกรีต	1.08	m3
	ค่าแรงงาน Footing สำเร็จรูป F1	16.00	ฐาน
	ค่าแรงงาน Footing สำเร็จรูป F2	0.00	ฐาน
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานฐานราก		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
1.3	งาน FLAT SLAB ชั้น 1		
	ค่าแรงงานเหล็ก	934.89	กก.
	Round Bar SR-24 dia 6 mm x 10 m.	53.00	เส้น
	Round Bar SR-24 dia 9 mm x 10 m.	10.00	เส้น
	Deformed Bar SD-40 dia 12 mm x 10 m.	36.50	เส้น
	Deformed Bar SD-40 dia 16 mm x 10 m (15.78Kg)	0.00	เส้น
	WIRE MESH 6 MM@0.20X0.20 M W3.00XL10.00M	5.50	แผง
	Wire Mesh 4 mm.@0.15x0.15 m. W1.2xL10 m.	0.00	แผง
	Plastic Sheet	0.62	ม้วน
	Fill Sand	4.60	ลบ.ม.
	Concrete 280 cube	14.31	ลบ.ม.
	Wire 3.20 kg./Rol	4.50	ชุด
	Mesh Chair 10 cm	36.00	ชิ้น
	Mold Release Agent Oil Base	7.01	ลิตร
	Epoxy Rebar 2 kg/set	1.00	ชุด
	M20 FOR LEVELLING		pcs.
	Deformed Bar SD-30 dia 16 mm x 0.40 m.	30.00	pcs.
	ค่าแรงเทคอนกรีต	14.31	ลบ.ม.
	ค่าแรงปรับดิน (ทราย)	70.51	ตร.ม.
	ค่าแบบเหล็ก	25.95	ตร.ม.
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงาน FLAT SLAB ชั้น 1		
1.4	งานกำจัดปลวก		
	Pest control solution	1.00	หลัง
	รวมราคางานกำจัดปลวก		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
1.5	งานฝังระบบท่อประปาใต้พื้นชั้น 1		
	ราคางานจ้างเหมา	1.00	หลัง
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานฝังระบบท่อประปาใต้พื้นชั้น 1		
1.6	งานตอกเข็มถึง DOS/เท Lean		
	ค่าแรงเทคอนกรีตถึงดักไขมัน	1.00	หลัง
	ค่าแรงเทคอนกรีตถึง DOS	1.00	หลัง
	ฐานรากถึง DOS	1.00	หลัง
	วัสดุต่อคอกถึง DOSS	1.00	หลัง
	Hollow Concrete Pile 0.15x2.00 m	4.00	ต้น
	Concrete 210 cube	0.75	ลบ.ม.
	WIRE MESH 6 MM@0.20X0.20 M W3.00XL10.00M	0.00	แผง
	Round Bar SR-24 dia 6 mm x 10 m.	1.00	เส้น
	Wire Mesh 4 mm@0.20x0.20 m W1.50xL1.50 m	2.00	แผง
	Brick	0.00	ก้อน
	CEMENT MIXED	1.00	ถุง
	Coarse Sand	5.50	ลบ.ม.
	ค่าแรงตอกเสาเข็มกลวง 0.15x2.00m.	4.00	ต้น
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานตอกเข็มถึง DOS/เท Lean		
1.7	งานสุขาภิบาล (ติดตั้งถึง DOS)		
	Water Treatment tank 1600 Litre	1.00	ชุด
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานสุขาภิบาล		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
1.8	งานดินถมใต้พื้น Flat Slab		
	งานดินถมใต้พื้น Flat Slab	17.70	ลบ.ม.
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานดินถมใต้พื้น Flat Slab		
	รวมราคางาน WORK PACKAGE (WEEK 1)		
	WORK PACKAGE (WEEK 2)		
2.1	งานติดตั้งรั้วบ้าน C-PAC		
	ราคางานติดตั้งรั้ว C-PAC (รั้วโปร่ง)	7.75	ม.
	ราคางานติดตั้งรั้ว C-PAC (รั้วทึบ)	21.75	ม.
	ราคางานติดตั้งรั้ว C-PAC (ตู้จดหมาย)	1.00	ชิ้น
	ราคางานติดตั้งรั้ว C-PAC (ถังขยะ)	1.00	ชิ้น
	รวมราคางานติดตั้งรั้วบ้าน C-PAC		
2.2	งาน PRECAST บ้าน 1 หลัง		
	SLAB	1.00	UT
	WALL	1.00	UT
	รวมงาน PRECAST บ้าน 1 หลัง		
2.3	งานติดตั้ง PRECAST บ้าน 1 หลัง		
	ERC House	1.00	UT
	รวมงานติดตั้ง PRECAST บ้าน 1 หลัง		
	รวมราคางาน WORK PACKAGE (WEEK 2)		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	WORK PACKAGE (WEEK 3)		
3.1	งานลานซักล้าง		
	ค่าแรงงานลานซักล้าง	3.60	ตร.ม.
	ค่าแรงปรับดิน	3.60	ตร.ม.
	Concrete 210 cube	0.45	ลบ.ม.
	Plastic Sheet	0.03	ม้วน
	ค่าแรงงานเหล็ก	9.98	กก.
	Round Bar SR-24 dia 9 mm x 10 m.	2.00	เส้น
	WIRE MESH 6 MM@0.20X0.20 M W3.00XL10.00M	0.50	แผง
	Fill Sand	0.23	ลบ.ม.
	งานแต่งปูนวางระบายน้ำลานซักล้างหลังบ้าน	1.00	เหมา
	งานบัวปูนรอบซักล้าง	7.12	เมตร
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานลานซักล้าง		
3.2	งานฐานรับถ้ำน้ำดี		
	ค่าแรงจ้างเหมา	1.00	หลัง
	Hollow Concrete Pile 0.15x4.00 m	4.00	pcs
	Concrete 210 cube	0.35	ลบ.ม.
	WIRE MESH 6 MM@0.20X0.20 M W3.00XL10.00M	0.10	แผง
	Fill Sand	0.15	ลบ.ม.
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานฐานรับถ้ำน้ำดี		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ค่าแรงงานตีเกล็ดไม้เฌอร่า	0.00	เหมา
	โครงคร่าวเหล็กกล่อง DIA. 1"*2" หนา 2.3 มม. (เหมา ค่าแรง+ทาสีจริง)	0.00	เหมา
	ไม้เชิงชาย ตราช้าง 10*1.0*400 ซม.	0.00	ท่อน
	ค่าแรงงานตีเกล็ดไม้เฌอร่า	0.00	เหมา
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานเชิงชาย/กล่องไม้เชิงชายหน้าบ้าน/งานตีเกล็ดไม้ เฌอร่า		
4.2	งานฝังเดินระบบท่อประปาใต้และเหนือพื้นชั้น 2		
	ราคางานจ้างเหมา	1.00	หลัง
	งาน Over flow ปูนหล่อสำเร็จรูป	1.00	เหมา
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานฝังเดินระบบท่อประปาใต้และเหนือพื้นชั้น 2		
4.3	งานมุงหลังคา		
	พื้นที่มุงหลังคา	92.68	ตร.ม.
	ค่าแรงติดแผ่นกันนก	37.57	ม.
	ค่าแรงมุงแผ่นสะท้อนความร้อน	0.00	ตร.ม.
	Reflective Insulation 1.25x60 m.	0.00	ม้วน
	Round Ridge Platinum Grey	94.00	แผ่น
	Round Hid End Platinum Grey	4.00	แผ่น
	Two ways Ridge Platinum Grey	1.00	แผ่น
	Three ways Ridge Platinum Grey	2.00	แผ่น
	Barge 90 Degree Platinum Grey	0.00	แผ่น
	End Barge Platinum Grey	4.00	แผ่น
	Flashing Sheet	4.00	แผ่น

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	Eave Filter Unit	56.00	แผ่น
	Roof tile CT Platinum Grey	1066.00	แผ่น
	ตะปูเกลียวยึดกระเบื้อง 2.25"	2.00	กล่อง
	CEMENT MIXED	7.00	ถุง
	Fine Sand	1.00	คิว
	Mortar Base Paint Platinum Grey	0.80	กระป๋อง
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานมุงหลังคา		
4.4	งานติดตั้งรางน้ำหลังคา		
	รางน้ำหลังคา	0.00	ม.
	รวมงานติดตั้งรางน้ำหลังคา		
	รวมราคางาน WORK PACKAGE (WEEK 4)		
	WORK PACKAGE (WEEK 5)		
5.1	งานบัวปูนสำเร็จรูป		
	งานบัวปูน 1,1.1	39.31	ม.
	งานบัวปูน 1.2	0.35	ม.
	งานบัวปูน 2	19.01	ม.
	งานบัวปูน 3.1	24.83	ม.
	งานบัวปูน 4	4.08	ม.
	งานบัวปูน 4.1	3.30	ม.
	งานบัวปูน 4.2	4.75	ม.
	งานบัวปูน 5.1	5.75	ม.
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานบัวปูน		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
5.2	งานม้านั่งอาบน้ำไม้		
	ค่าแรงงานติดตั้ง.	0.00	ชุด
	ม้านั่งอาบน้ำไม้เทียม	0.00	ชุด
	รวมราคางานม้านั่งอาบน้ำไม้เทียม		
5.3	งานรั้วอลูมิเนียม		
	งานรั้วอลูมิเนียม (คิดราคา 1,500 บาท/ตร.ม.)		
	พื้นที่รั้วอลูมิเนียม (เหมาของ+แรง)	8.91	ตร.ม.
	รวมงานรั้วอลูมิเนียม		
5.4	งานประตูเหล็ก (จอครด 2 คัน ประตูกว้าง 5.35 ม.)		
	งานประตูเหล็ก		
	ค่าวัสดุ+ค่าแรง(รวมทาสีน้ำมัน)	254.43	kg.
	เหล็กกล่อง 25X25X1.2 มม. ยาว 6.00 ม.(0.889 kg./m.)	53.50	ท่อน
	เหล็กกล่อง 38X38X1.6 มม. ยาว 6.00 ม.(1.780 kg./m.)	18.85	ท่อน
	เหล็กกล่อง 38X75X2.3 มม. ยาว 6.00 ม.(4.060 kg./m.)	22.83	ท่อน
	เหล็กฉาก 75*75*6 mm. ยาว 6.00 ม.(6.850 kg./m.)	11.77	ท่อน
	เหล็ก PLATE 4"*4"*5 mm.	1.00	ท่อน
	ลื้อเหล็ก 3"	3.00	ท่อน
	เหล็กเพลลา 9 mm. ยาว 6.00 m.	2.00	ท่อน
	Boot ประตู 2"	2.00	แผ่น
	พุกเหล็ก 4 หุน	6.00	คู่
	พุกเหล็ก 2 หุน	8.00	ตัว
	หูช้างสำหรับ LOCK	2.00	ตัว
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานรั้วเหล็กประตูเหล็ก		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
5.7	งานทางเข้าลานจอดรถ		
	ค่าแรงงานทางเข้าลานจอดรถ+ค่าไม้แบบ	16.40	ตร.ม.
	Plastic Sheet	0.14	ม้วน
	Concrete 280 cube	1.72	คิว
	WIRE MESH 6 MM@0.20X0.20 M W3.00XL10.00M	1.50	แผง
	Deformed Bar SD-40 dia 12 mm x 10 m.	0.00	เส้น
	Fill Sand	1.07	คิว
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานทางเข้าลานจอดรถ		
5.8	งานเทรางประตูเหล็ก		
	ค่าแรงเทคอนกรีต	1.00	หลัง
	Concrete 280 cube	0.15	ลบ.ม.
	งานติดตั้งบัวกันดินเข้ารางประตูเหล็ก ขนาด 10 x 5 ซม.		
	ค่าวัสดุ+ค่าแรงติดตั้งบัวปูน	3.50	ม.
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานเทรางประตูเหล็กและถ้งขยะ		
5.9	งานฝังเดินระบบท่อไฟฟ้าและร้อยสายส่วนที่เหลือ		
	Equipment Package	1.00	หลัง
	ค่าแรงงาน Equipment Package	0.20	หลัง
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานฝังเดินระบบท่อไฟฟ้าและร้อยสายส่วนที่เหลือ		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
5.10	งานกันซึม		
	ค่าแรงงานกันซึม	18.38	ตร.ม.
	TOA 237 Cement Membrane	1.70	ถัง
	Fiber Mesh	0.70	ม้วน
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานกันซึม		
	รวมราคางาน WORK PACKAGE (WEEK 5)		
	WORK PACKAGE (WEEK 6)		
6.1	งานราวกันตก		
	ระเบียง R.1 (ข้างเหมารวมทาสี)	1.00	SET
	ระเบียง R.2 (ข้างเหมารวมทาสี)	1.00	SET
	ระแนงเหล็ก (ข้างเหมารวมทาสี)	1.00	SET
	ฝ้าครอบราวกันตก	12.00	ตัว
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานราวกันตก		
6.2	งานวงกบประตูหน้าต่าง		
	Doorframe Vinyl Wood 80x202 cm.	1.00	วง
	Doorframe Vinyl Wood 80x200 cm.	3.00	วง
	Doorframe Vinyl Wood 70x202 cm.	3.00	วง
	CEMENT MIXED	1.00	ถุง
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานวงกบประตูหน้าต่าง		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
6.3	งานระบบระบายน้ำ		
	asbestos cement pipe dia 6 inch x 3 m	6.00	ท่อน
	Manhole with Clear Cover 60x30x40 cm.	6.00	ชุด
	CEMENT MIXED	2.00	ถุง
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานระบบระบายน้ำ		
6.4	งานถึงขยะหน้าบ้านสำเร็จรูป		
	ค่าแรงติดตั้ง	1.00	หลัง
	BIN Wall 40L Alu.Frame(DOS)	1.00	ชุด
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานถึงขยะหน้าบ้านสำเร็จรูป		
6.5	งานปูกระเบื้อง		
	พื้นที่ปูกระเบื้องพื้นภายในบ้าน		
	ค่าแรงปูกระเบื้องภายในบ้าน	36.46	ตร.ม.
	Tile CGS 24x24 inch Avorio Polished	117.00	pcs
	พื้นที่ปูกระเบื้องพื้นภายในห้องเก็บของ		
	ค่าแรงปูกระเบื้องภายในบ้าน	1.48	ตร.ม.
	Tile SOSUCO 12x12inch Chanphudpong White	20.00	pcs
	พื้นที่ปูกระเบื้องพื้นภายนอกบ้าน		
	ค่าแรงปูกระเบื้องภายนอกบ้าน	2.16	ตร.ม.
	Tile SOSUCO 12x12 inch Itpathong Brown	25.00	pcs

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	พื้นที่ปูกระเบื้องห้องน้ำ 1		
	ค่าแรงปูกระเบื้องห้องน้ำ 1 (พื้น)	4.38	ตร.ม.
	ค่าแรงปูกระเบื้องห้องน้ำ 1 (ผนัง)	18.77	ตร.ม.
	Tile SOSUCO 12x12inch Chanphudpong Ivory	58.00	pcs
	Tile SOSUCO 8x12 inch Praewphaka White	316.00	pcs
	Tile SOSUCO 12x12inch Chanphudpong Ivory	30.00	pcs
	Mosaic Glasscera Red Brown MS-20M	4.00	pcs
	พื้นที่ปูกระเบื้องห้องน้ำ 2		
	ค่าแรงปูกระเบื้องห้องน้ำ 2 (พื้น)	3.28	ตร.ม.
	ค่าแรงปูกระเบื้องห้องน้ำ 2 (ผนัง)	14.33	ตร.ม.
	Tile SOSUCO 12x12inch Chanphudpong White	46.00	pcs
	Tile SOSUCO 8x12 inch Praewphaka White	258.00	pcs
	Tile SOSUCO 12x12 inch Itcanada Cream	8.00	pcs
	Mosaic Glasscera Red Brown MS-20M	3.00	pcs
	Tile Trim PVC KOENIG CT-60 (2m/line)		เส้น
	คิ้วอลูมิเนียม แบบโค้ง ยาว 2 ม.	2.00	เส้น
	คิ้วอลูมิเนียม แบบเหลี่ยม ยาว 2 ม.	0.00	เส้น
	ปูนซีเมนต์ยี่ห้อตราเสือคู่ (5-7 ตร.ม./ถุง)	17.00	ถุง
	CEMENT MIXED	21.00	ถุง
	Tile Adhesives	9.00	ถุง
	Coarse Sand	3.00	ลบ.ม
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานปูกระเบื้อง		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	WORK PACKAGE (WEEK 7)		
7.1	งานปูแกรนิตเคาร์เตอร์อ่าง		
	ค่าแรงติดตั้ง	0.09	ตร.ม.
	หินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.40*1.00 ม. 1 แผ่น	0.00	ตร.ม.
	หินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.15*1.00 ม. 1 แผ่น	0.00	ตร.ม.
	หินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.40*0.90 ม. 1 แผ่น	0.00	ตร.ม.
	หินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.10*0.90 ม. 1 แผ่น	0.09	ตร.ม.
	หินแกรนิตดำจีน ขนาด 0.15*2.20 ม. 1 แผ่น	0.00	ตร.ม.
	CEMENT MIXED	0.20	ถุง
	Fine Sand	0.10	ลบ.ม.
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานปูแกรนิตเคาร์เตอร์อ่าง		
7.2	งานกระจก		
	กระจกเงาหนา 5 มม. ขนาด 0.6*0.9 ม.	2.00	ชุด
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานกระจก		
7.3	งานทาสีรองพื้น (ค่าแรง)		
	พื้นที่ฉาบ Lanko 101 (บัวปูน)	19.61	ตร.ม.
	พื้นที่ฉาบ TOA 102D-cote (ฉนังภายใน+ฉนังภายนอก)	233.09	ตร.ม.
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานทาสีรองพื้น (ค่าแรง)		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
7.4	งานทาสีรองพื้น (ค่าวัสดุ)		
	TOA D-COTE (0.5 กก./ตร.ม.)	5.00	ถัง
	สีรองพื้นปูนใหม่ TOA	1.20	ถัง
	สีรองพื้นไม้ Four seasons G-1601	1.10	แกลลอน
	สีรองพื้น Water Proof (Lotto)	1.00	Set
	LANKO 101 (25kg/Bucket)	1.00	ถัง
	CEMENT MIXED	0.50	ถุง
	Acrylic Sealant	40.00	หลอด
	LANKO 451 (25kg/Bucket)	0.25	ถัง
	Polyurethane	23.50	หลอด
	Acrylic Sealant TOA 3.785 L/Gallon	1.00	แกลลอน
	Primer Paint Water Proof (LOTTO)	0.15	ถัง
	งานปรับคุณภาพรอยต่อแผ่น	1.00	เหมา
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานทาสีรองพื้น (ค่าวัสดุ)		
7.5	งานกรวดล้าง&ทรายล้างรวมโรยกรวด		
	พื้นที่ทำผิวทรายล้าง - เฉลียงทางเข้า	5.15	ตร.ม.
	พื้นที่ทำผิวทรายล้าง - ระเบียง 1	2.18	ตร.ม.
	พื้นที่ทำผิวทรายล้าง - ระเบียง 2	3.43	ตร.ม.
	พื้นที่ทำผิวทรายล้าง - บันไดหลังบ้าน	0.90	ตร.ม.
	โรยกรวด	0.76	ตร.ม.
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานกรวดล้าง&ทรายล้างรวมโรยกรวด		

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
7.6	งานฝ้าเพดาน		
	- แผ่นยิปซัม SYNIA ขอบลาด 4 ด้านชนิดธรรมดา	18.00	แผ่น
	- แผ่นยิปซัม SYNIA ขอบลาด 4 ด้าน ชนิดทนชื้น	8.00	แผ่น
	- แผ่นยิปซัม SYNIA ขอบลาด 4 ด้าน ชนิดทนชื้น+พรอยล์	2.00	แผ่น
	- แผ่นยิปซัม SYNIA ขอบลาด 4 ด้าน ชนิดพรอยล์	18.00	แผ่น
	- โครงคร่าวฝ้าซีลาคลาสติก	110.00	เส้น
	- โครงคร่าววริมคลาสติก	125.00	เส้น
	- คลิปปลีอกคลาสติก	400.00	ตัว
	- ปูนฉาบ (Easy Plast 120) 25 กก.	3.00	ถุง
	- ช่องเซอร์วิส ตราช้าง ขนาด45x45 ซม. ชนิดทนชื้น	2.00	ชุด
	- กาวพียูยาแนว	0.00	หลอด
	ค่าขนส่ง	139.52	ตร.ม.
	ค่าแรงงานฝ้า-เพดาน	139.52	ตร.ม.
	- แผ่น FLEXI BORAD 10 มม.	25.00	ตร.ม.
	รวมงานฝ้าเพดาน		
7.7	งานพื้นไม้ลามิเนต		
	Laminate	41.32	ตร.ม.
	รวมงานปูพื้นลามิเนต		
7.8	งานบันไดสำเร็จรูป+ห้องเก็บของสำเร็จรูป		
	Finished Stair + Boxroom	1.00	หลัง
	รวมงานบันไดสำเร็จรูป		
7.9	งานห้องเก็บของสำเร็จรูป (อยู่ในงานบันได)		
	รวมงานห้องเก็บของสำเร็จรูป	1.00	หลัง

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
8.2	งานทาสีจริง(ค่าวัสดุ)		
	สีทาภายนอก Four Seasons Sunblock สั่งผลิต	2.60	ถัง
	สีทาภายนอก Four Seasons Sunblock สั่งผลิต	2.20	ถัง
	สีทาภายนอก Four Seasons Sunblock สั่งผลิต	0.30	ถัง
	สีทาภายนอก Four Seasons Sunblock สั่งผลิต	0.60	ถัง
	สีทาภายนอก Four Seasons มาตรฐาน	1.10	ถัง
	สีทาภายใน Four Seasons มาตรฐาน	1.20	ถัง
	สีทาภายใน Four Seasons มาตรฐาน	0.70	ถัง
	สีน้ำมัน Four Seasons มาตรฐาน	2.10	แกลลอน
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานทาสีจริง(ค่าวัสดุ)		
8.3	งานบัวเชิงผนัง		
	งานบัวเชิงผนัง ไม้จริง ขนาด 4" x 3/4"	28.55	m.
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมงานบัวเชิงผนัง		
8.4	งานสุขภัณฑ์		
	White Cement	2.00	ถุง
	SILICONE (20 CART/BOX)	2.00	Cart
	Toilet AMERICAN TF2793	2.00	ชุด
	Wash Basin MOGEN LFA20060F	1.00	ชุด
	Wash Basin AMERICAN TF0948/0741	1.00	ชุด
	Paper Holder AMERICAN TF9253	2.00	ชุด
	Soap Holder AMERICAN TF9252	2.00	ชุด
	Towel Bar AMERICAN TF9254	2.00	ชุด
	Shower Tap AMERICAN A-7003C-A	2.00	ชุด

ตารางที่ ข.1 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบบ้านเดี่ยว (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
9.5	งานติดตั้งถังน้ำดีและปั้มน้ำ		
	ค่าแรงติดตั้งถังน้ำและปั้มน้ำ+เดินระบบประปาไฟฟ้า	1.00	หลัง
	Water Pump 150 watt.(1P)	1.00	ตัว
	Water Tank 1000 Litre Natura-1000	1.00	ใบ
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานติดตั้งถังน้ำดีและปั้มน้ำ		
9.6	งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		
	ราคาของ+ค่าแรงติดตั้ง (DAIKIN ขนาด 18,000 BTU)	0.00	หลัง
	รวมราคางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		
9.7	งานคู่อาบน้ำ		
	งานคู่อาบน้ำ	0.00	ชุด
	รวมราคางานคู่อาบน้ำ		
9.8	งานจัดสวนรอบบ้าน		
	งานจัดสวนรอบบ้าน (เหมา)	1.00	หลัง
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานจัดสวนรอบบ้าน		
9.9	งานทำความสะอาด		
	งานทำความสะอาด	1.00	หลัง
	เพิ่ม OH 3% ค่าแรง	1.00	เหมา
	เพิ่ม Vat 7% ค่าแรง	1.00	เหมา
	รวมราคางานทำความสะอาด		
	รวมราคางาน WORK PACKAGE (WEEK 9)		
	รวมราคางานทั้งหมด		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	WEEK 1		
	งานวัสดุ PRECAST (VAT)	1.00	UT
1.1	งาน PRECAST		
	Wall Precast 0.10 m Thk.	81.54	m2
	Wall Precast 0.20 m Thk.	0.00	m2
	Slab Precast 0.12 m Thk.	0.00	m3
	ค่าติดตั้ง	81.54	ตรม
	ค่าดำเนินการ 3%	0.00	หลัง
	vat 7%	0.00	หลัง
	รวมงานวัสดุ PRECAST		
1.2	งานหล่อรั้วหลังบ้าน		
	Fence TH W107 size 2.05*1.94*varise		pcs
	Fence TH W104 size 2.05*5.99*varise	0.50	pcs
	Fence TH W 105 size 2.05*3.95	1.00	pcs
	Fence TH C202 size 0.2*0.4*1.55		pcs
	Fence TH C203 size 0.2*0.2*1.55		pcs
	รวมงานหล่อรั้วหลังบ้าน		
1.3	งานหล่อรั้วหน้าบ้าน		
	Fence TH W 201 size 0.40*2.83	1.00	pcs
	Fence TH W 202 size 0.75*3.88		pcs
	Fence TH W 203 size 0.25*2.83	1.00	pcs
	Fence TH W 204 size 0.25*3.49		pcs
	Fence TH W 205 size 0.25*1.53		pcs
	รวมงานหล่อรั้วหน้าบ้าน		
	รวมงานวัสดุ PRECAST		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
1.4	งานเสาเข็มรูปตัวไอ 0.22*0.22*14 ม. (VAT)		
	เสาเข็มรูปตัวไอ 0.22*0.22*14 ม.	8.00	ต้น
	รวมงานเสาเข็ม		
1.5	งานประปางวด 1 50% (VAT)		
	งานประปา Type TP05 (T-T)	1.00	SET
	งานประปางวด 1 50%	0.50	SET
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	VAT 7%	1.00	หลัง
	รวมงานประปางวด 1 50%		
1.6	งานฐานรากและพื้นชั้น 1 (VAT)		
	ค่าแรงเข้าแบบรวม(ฐานรากและพื้น)	2.66	ตร.ม.
	ฐานราก		
	ค่าแรงงานเหล็ก	65.46	กก.
	ค่าตัดหัวเข็ม	8.00	ต้น
	ค่าแรงขุดดิน	1.96	ตร.ม.
	Footing 45x45x20 cm.	16.00	pcs.
	Concrete 280 cube	0.68	ลบ.ม.
	Lean Concrete	0.21	ลบ.ม.
	ROUND BAR SR-24 DIA 9 MM X 10 M.	6.00	เส้น
	ROUND BAR SR-24 DIA 6 MM X 10 M.	4.00	เส้น
	DEFORMED BAR SD-30 DIA 12 MM X 10 M.	3.00	เส้น
	Fill Sand	0.00	ลบ.ม.
	Plank 35x110x5 cm.	0.00	แผ่น
	Plank 35x300x5 cm.	0.00	แผ่น

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
1.7	งานสุขาภิบาล (VAT)		
	งานวางท่อ บ่อพัก		
	Lipid Screen tank 30 Litre (New)	1.00	ถัง
	asbestos cement pipe dia 6 inch x 3 m	4.00	ท่อน
	Manhole	3.00	บ่อ
	Water Treatment tank 1600 Litre+ปลอกคอก	1.00	ถัง
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานวางท่อ บ่อพัก		
1.8	งานต่อปากบ่อพัก (VAT)		
	ค่าแรงงานก่ออิฐ	1.76	ตร.ม
	CON-BLOCK ขนาด 0.19x0.39x7 cm.	22.00	ก้อน
	ปูนซีเมนต์	2.00	ถุง
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานต่อปากบ่อพัก		
1.9	ทางเข้าลานจอดรถ (VAT)		
	ค่าแรงงานเหล็ก	21.08	กก.
	ค่าแรงปรับดิน	7.52	ตร.ม.
	ค่าแรงเทคอนกรีต	7.52	ตร.ม.
	Concrete 280 cube	1.00	ลบ.ม.
	WIRE MESH 6 MM@0.20X0.20 M W3.00XL10.00M	0.28	แผง
	Fill Sand	0.49	ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานทางเข้าลานจอดรถ		
	รวมหมวดงาน WEEK 1		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	WEEK 2		
2.1	งานผนังชั้น 1 และ งานพื้นชั้น 2 (VAT)		
	งานผนังชั้น 1		
	ค่าแรงงานเหล็ก	241.02	กก.
	ค่าแรงเข้าแบบ	98.36	ตร.ม.
	Concrete 350 Cube 10-15 cm.	4.54	ลบ.ม.
	ROUND BAR SR-24 DIA 9 MM X 10 M.	8.00	เส้น
	DEFORMED BAR SD-30 DIA 12 MM X 10 M.	15.00	เส้น
	WIRE MESH 4 MM@0.20X0.20 M W3.00XL10.00M	2.00	ม้วน
	Plastic Specer 10 cm	99.00	pcs.
	Mold Release Agent Oil Base	26.56	ลิตร
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	งานพื้นชั้น 2		
	ค่าแรงงานเหล็ก	439.93	กก.
	ค่าแรงเข้าแบบ	37.94	ตร.ม.
	ค่าแรงเทพรับระดับ	37.94	ตร.ม.
	Concrete 350 Cube 10-15 cm.	5.97	ลบ.ม.
	ROUND BAR SR-24 DIA 9 MM X 10 M.	5.00	เส้น
	DEFORMED BAR SD-30 DIA 12 MM X 10 M.	8.00	เส้น
	WIRE MESH 6 MM@0.20X0.20 M W3.00XL10.00M	4.50	ม้วน
	Mesh Chair 12 cm	76.00	pcs.
	Mold Release Agent Oil Base	10.24	ลิตร
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานผนังชั้น 1 และ งานพื้นชั้น 2		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
2.4	งานก่อ Q-CON ราวบันได (VAT)		
	ค่าแรงงานก่ออิฐ		ตร.ม
	ค่าแรงงานฉาบ		ตร.ม
	Light Weight Block 20x60x7.5 cm.		ก้อน
	Light Weight Block Bricklaying Mortar		ถุง
	Light Weight Block Plastering Mortar		ถุง
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานก่อ Q-CON		
	รวมหมวดงาน WEEK 2		
	WEEK 3		
3.1	งานผนังชั้น 2 (VAT)		
	ค่าแรงงานเหล็ก	0.00	กก.
	ค่าแรงเข้าแบบ	0.00	ตร.ม.
	Concrete 350 Cube 10-15 cm.	0.00	ลบ.ม.
	ROUND BAR SR-24 DIA 9 MM X 10 M.	0.00	เส้น
	ROUND BAR SR-24 DIA 6 MM X 10 M.	0.00	เส้น
	DEFORMED BAR SD-30 DIA 12 MM X 10 M.	0.00	เส้น
	WIRE MESH 4 MM@0.20X0.20 M W3.00XL10.00M	0.00	ม้วน
	Plastic Specer 10 cm	0.00	pcs.
	Mold Release Agent Oil Base	0.00	ลิตร
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานผนังชั้น 2		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
3.2	งานติดตั้ง Precast (VAT)		
	Wall หน้า 0.10 ม.	81.54	ตรม
	Wall หน้า 0.20 ม.	0.00	ตรม
	Slab หน้า 0.12 ม.	0.00	ลบม.
	ค่าติดตั้ง		ตรม
	ค่าติดตั้ง	81.54	ตรม
	1.1 Wall		m2
	1.2 Slab		m2
	1.3 Beam+Column		m
	1.4 Backing Rod and PU		m
	1.5 Decorated Column		m2
	1.6 Panding for Erection Work		Unit
	2.1 Formwork for Joint Grouting between 1st and 2nd		set
	2.2 Bolt(m12) for Prop		pcs
	2.3 Anti-Rust Paint		gal
	2.4 tools&consume		
	วัสดุติดตั้ง		
	Non Shrink Grout 25 kg./bag		BAG
	General Plastering Mortar Precast		BAG
	Deformed Bar SD-40 dia16		KG
	Deformed Bar SD-40 dia12 mm		KG
	Round Bar SR-24 dia 9		KG
	LevelBoltM20*16cm.twistL 5 cm.		PC
	Epoxy Rebar 2 kg/set		set
	Bolt M20 L 0.125 m twistL 5 cm.		PC
	Dowel DB25*20cm (เกลียว 3/4 นิ้ว*5cm)		PC
	Dowel Dia16x35cm(milling twist12mm.L50mm)		PC

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	Bolt M12 L 14cm+Nut+Washer(High Strg.)		PC
	Shim Plate 5 mm.(5x80x80 mm.)		PC
	Shim Plate 10mm.(10x80x80 mm.)		PC
	Polyurethane		PC
	Expansion Bolt 12mm. L 7 cm.		PC
	Backing Rod 12 mm.		ROL
	Eye Bolt 3/8 inch (RB9) L 12.5 cm.		PC
	Eye Bolt 3/8 inch (RB9) L 10 cm.		PC
	Hexagon Tapping Screw M12x70L		PC
	Master Tape Size 1 inch		ROL
	Steel Plate 75x200 mm. Thick 6 mm.		PC
	Steel Plate 75x125 mm. Thick 6 mm.		PC
	Steel Plate 70x100 mm. Thick 6 mm.		PC
	Steel Plate 100x200 mm. Thick 9 mm.		PC
	Steel Plate 80x150 mm. Thick 6 mm.		PC
	Angle 130x130 mm. Thick 9 mm. L=8 cm		PC
	Equal Angle 100x100x6 mm. L 80 mm.		PC
	Angle 75*75*6 mm.L 10 cm		PC
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานชิ้นส่วน PRECASTและติดตั้ง		
3.3	งานติดตั้งรั้วหลังบ้าน (VAT)		
	งานติดตั้งรั้วหลังบ้าน	4.85	เมตร
	General Plastering Mortar	1.00	ถุง
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานติดตั้งรั้วหลังบ้าน		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
3.4	งานโครงสร้างบันได (VAT)		
	บันได		
	ค่าแรงเข้าแบบ	0.00	ตร.ม.
	ค่าแรงงานเหล็ก	0.00	กก.
	Concrete 280 cube	0.00	ลบ.ม.
	ROUND BAR SR-24 DIA 9 MM X 10 M.	0.00	เส้น
	ROUND BAR SR-24 DIA 6 MM X 10 M.	0.00	เส้น
	DEFORMED BAR SD-30 DIA 12 MM X 10 M.	0.00	เส้น
	WIRE MESH 6 MM@0.20X0.20 M W3.00XL10.00M	0.00	แผง
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงาน โครงสร้างบันได		
	รวมหมวดงาน WEEK 3		
	WEEK4		
4.1	งานรั้วเหล็กและประตูเหล็ก (VAT)		
	งานรั้วเหล็ก	1.00	หลัง
	แผงกั้นบ้าน ความยาว 2.55 เมตร		
	เหล็กกล่อง 1-1/2"x3"x2.3 mm. (3.81kg/m.) ยาว 4.0 ม.	15.24	กก
	เหล็กกล่อง 1"x2"x2.3 mm(2.44 kg/m.) ยาว 6.0 เมตร	14.64	กก
	เหล็กกล่อง 1/2"x1"x1.6 mm.(0.83 kg/m.) ยาว 17.0 เมตร	14.11	กก
	Socket 1	4.00	ชุด
	Socket 2	3.00	ชุด
	แผงหน้าบ้าน ความยาว 2.55 เมตร		
	เหล็กกล่อง 1-1/2"x3"x2.3 mm. (3.81kg/m.) ยาว 3.0 ม.	11.43	กก
	เหล็กกล่อง 1"x2"x2.3 mm(2.44 kg/m.) ยาว 6.0 เมตร	14.64	กก
	เหล็กกล่อง 1/2"x1"x1.6 mm.(0.83 kg/m.) ยาว 17.0 เมตร	14.11	กก
	Socket 1	4.00	ชุด
	Socket 2	3.00	ชุด

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	งานประตูเหล็ก ขนาด 1.15 x 2.90	1.00	บาน
	เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 mm(3.34kg/m.) ยาว 11.0 เมตร	36.74	กก
	เหล็กกล่อง 1/2"x1"x1.6 mm.(0.83 kg/m.) ยาว 23.0 ม.	19.09	กก
	Plate ยึดเสา + พุกน๊อต	1.00	ชุด
	ชุด Boot ประตู 2 "	1.00	ชุด
	ชุดล๊อคเหล็ก 2"	2.00	ชุด
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานรั้วเหล็กและประตูเหล็ก		
4.2	งานเสาเข็มรั้วและฐานรากรั้ว (VAT)		
	Hollow ConcretePipe 0.15 x 3.00 m	5.00	pcs
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	งานเสาเข็มรั้วและฐานรากรั้ว		
4.3	งานติดตั้งรั้วหน้าบ้าน (VAT)		
	งานติดตั้งรั้วหน้าบ้าน	5.75	เมตร
	ค่าวัสดุติดตั้ง	1.00	หลัง
	Footing 35x35x20 cm.	10.00	pcs.
	Concrete 280 cube	0.35	ลบ.ม.
	ROUND BAR SR-24 DIA 9 MM X 10 M.	4.00	เส้น
	General Plastering Mortar	2.00	ถุง
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานติดตั้งรั้วหน้าบ้าน		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
4.4	งานปรับดินรอบบ้าน (VAT)		
	ค่าแรงปรับดิน	7.29	ตร.ม.
	Fill Sand	0.47	ลบ.ม.
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานปรับดิน		
4.5	งานโครงหลังคาเหล็ก (VAT)		
	ค่าแรงงาน โครงหลังคาเหล็กสำเร็จรูป	53.72	ตร.ม
	ROOF TRUSS PK Type TP05 Mid	1.00	หลัง
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงาน โครงหลังคาเหล็ก		
4.6	งานบัวปูนสำเร็จรูป (VAT)		
	บัว 1 กว้าง 0.10 M หนา 0.10 M	6.30	ม.
	บัว 2 กว้าง 0.15 M หนา 0.1 M	1.71	ม.
	บัว 3 กว้าง 0.15 M หนา 0.15 M	1.16	ม.
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานบัวปูนสำเร็จรูป		
4.7	งานมุงหลังคา (VAT)		
	งานมุงหลังคา	53.72	ตร.ม.
	ค่าแรงติดแผ่นกันนก	12.50	ม.
	Three ways Ridge Grey	0.00	pcs.
	Roof tile CT Grey	575.00	pcs.
	Round Ridge Grey	19.00	pcs.
	Round Hid End Grey	0.00	pcs.

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	Tapping Screw For Roof Tile 2.25 in	4.56	pcs.
	Mortar Base Paint Grey	0.57	pcs.
	General Plastering Mortar	1.00	ถุง
	Eave Filter Unit	21.00	pcs.
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานมุงหลังคา		
4.8	งานเชิงชาย (VAT)		
	ค่าแรงงานเชิงชาย	12.50	ม.
	ค่าอุปกรณ์สิ้นเปลือง	1.00	หลัง
	KERUING 1 1/2X3 INCH L 3 M.	2.00	pcs
	Eaves 2 in 1	4.50	pcs
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานงานเชิงชาย		
4.9	งานราวกันตก (VAT)		
	ค่าแรงเหล็ก	0.00	กก
	เหล็กกล่อง 100*50*2.3 mm = 5.14 kg/m		ม.
	เหล็กกล่อง 50*25*2.3 mm = 2.44 kg/m		ม.
	เหล็กกล่อง 12.5*12.5*1.2 mm = 0.47 kg/m		ม.
	plat 90*90*1.5 mm. (0.095 kg/pc)		ชิ้น
	ค่าแรงงานสี	0.00	ตร.ม.
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานราวกันตก		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
4.10	งานหลังคาระแนงบังแดด (VAT)		
	Polycarbonate สีเทาใส ขนาด 2.1x6 ม.หนา 6 มม.		แผ่น
	ค่าแรงเหล็ก	0.00	กก
	เหล็กกล่อง 150*50*2.3 mm = 7.22 kg/m		ม.
	เหล็กกล่อง 75*45*2.3 mm = 4.06 kg/m		ม.
	plat 150*150*4 mm. (0.71 kg/pc)		ชิ้น
	ค่าแรงงานตี	0.00	ตร.ม.
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานหลังคาระแนงบังแดด		
4.11	งานระแนงบังแอร์ (VAT)		
	ค่าแรงเหล็ก	75.79	กก
	Steel plat 10 mm. Thk. (78.5 kg/Sq.m.)	0.27	Sq.m.
	Steel plat 5 mm. Thk. (39.25 kg/Sq.m.)	1.05	Sq.m.
	Steel plat 2.3 mm. Thk. (18.06 kg/Sq.m.)	0.38	Sq.m.
	ฝ้าครอบ+Plate+Bolt	4.00	PCS
	ค่าแรงงานตี	3.73	ตร.ม.
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานระแนงบังแอร์		
4.12	งานระแนงไม้เทียม (VAT)		
	ระแนงไม้สังเคราะห์ ขนาด 75cmx3m(2.25ตรม/ชุด)		หลัง
	ค่าดำเนินการ 3%	0.00	หลัง
	vat 7%	0.00	หลัง
	รวมงานระแนงไม้เทียม		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
4.13	งานประปางวด 2 40% (VAT)		
	งานประปางวด 2 40%	0.40	SET
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	VAT 7%	1.00	หลัง
	รวมงานประปางวด 2 40%		
	รวมหมวดงาน WEEK 4		
	WEEK5		
5.1	งานฝ้าเพดาน (VAT)		
	Ceilling Transport	53.70	ตร.ม
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60# (ชนิดธรรมดา)	33.51	ตร.ม.
	- แผ่นยิปซัม SYNIA ขอบลาด 4 ด้านชนิดธรรมดา	12.31	แผ่น
	- โครงคร่าวฝ้าซีลายคลาสสิก	30.96	เส้น
	- โครงคร่าวริมคลาสสิก	31.67	เส้น
	- คลิปล็อกคลาสสิก	98.52	ตัว
	- ปูนฉาบ (Easy Plast 120) 25 กก.	0.70	ถุง
	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60# (ชนิดกันชื้น)	20.19	ตร.ม.
	- แผ่นยิปซัม SYNIA ขอบลาด 4 ด้าน ชนิดทนชื้น	7.42	แผ่น
	- โครงคร่าวฝ้าซีลายคลาสสิก	18.66	เส้น
	- โครงคร่าวริมคลาสสิก	19.08	เส้น
	- คลิปล็อกคลาสสิก	59.36	ตัว
	- ปูนฉาบ (Easy Plast 120) 25 กก.	0.42	ถุง
	-ช่องเซอร์วิส トラข้าง ขนาด45x45 ซม. ชนิดทนชื้น	2.00	ชุด
	ค่าดำเนินการ 3%	0.00	หลัง
	vat 7%	0.00	หลัง
	รวมงานฝ้าเพดาน	0.00	หลัง

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
5.2	งานไฟฟ้า งด 1 80% (VAT)		
	งานไฟฟ้า Type TP05 (T-T)	1.00	SET
	ค่าแรงระบบตู้ไฟฟ้า ท่อไฟฟ้า สายไฟฟ้า งด 1 80%	0.80	SET
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	VAT 7%	1.00	หลัง
	รวมงานไฟฟ้า งด 1 80%		
5.3	งานทาสี ค่าของ (VAT)		
	ค่าแรงงานฉาบผนัง	344.89	ตร.ม
	LANKO 110 (20KG/BAG)	26.00	ถุง
	งานทาสีภายนอก	69.69	ตร.ม
	งานทาสีภายนอก นั้งร้าน	69.69	ตร.ม
	งานทาสีภายนอก (รั้วหน้าบ้าน+รั้วหลังบ้าน)	18.56	ตร.ม
	งานทาสีภายใน	172.77	ตร.ม
	งานทาสีฝ้าเพดานภายใน	74.71	ตร.ม
	งานทาสีฝ้าเพดานภายนอก+หน้าบ้าน+เชิงชาย	9.16	ตร.ม
	งานทาสีน้ำมัน+สีบัวเชิงผนังชั้นล่าง 10 cm		ตร.ม
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%		หลัง
	รวมงานทาสี		
5.4	งาน MOTARปรับระดับพื้น (VAT)		
	ค่าแรงงานเทพปรับระดับ	65.90	ตร.ม.
	Floor Screed Mortar	66.00	ถุง
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานปูนทรายปรับระดับ		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
5.5	งานแต่งผิวคอนกรีตเปลือย (VAT)		
	ค่าแรงงานแต่งเปลือย	102.29	ตร.ม
	งาน GROOVE PVC	25.75	m
	ACRYLIC SEALANT ใต้เฉพาะด้านใน	1.07	ลบ.ม.
	PU SEALANT ใต้เฉพาะด้านนอก	0.72	ลบ.ม.
	งานเซาะร่องผนัง	5.10	ม.
	Silicone	3.60	หลอด
	General Plastering Mortar	21.00	ถุง
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	งานซ่อมรอยร้าว		
	ค่าแรงงานซ่อมรอยร้าว	1.00	หลัง
	Acrylic Sealant TOA 3.785 L/Gallon	0.52	แกลลอน
	กั้มกรีต	3.00	กล่อง
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานปูนและแต่งผิวคอนกรีตเปลือย		
5.6	งานกันซึม (VAT)		
	ค่าแรงงานกันซึม	4.32	ตร.ม
	LANKO 226 ERTOFLEX 23 Kg /ชุด	1.44	ชุด
	Fiber Mesh	4.32	ตร.ม.
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานกันซึม		
	รวมหมวดงาน WEEK 5		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	WEEK6		
6.1	งานปูกระเบื้อง (VAT)		
	ห้องรับแขก		
	ค่าแรงงานปูกระเบื้องห้องรับแขก	26.06	ตร.ม
	Tile Benhur 24x24 inch Whitening Nano	81.00	pcs.
	เฉดียง		
	ค่าแรงงานปูกระเบื้อง	3.20	ตร.ม
	Tile SOSUCO 12x12inch Chanphudpong Brown	35.00	pcs.
	Tile Trim PVC KOENIG CT-60 (2m/line)	2.00	เส้น
	Plastic Stair Nose 1.20 m. Grey		pcs.
	ห้องน้ำ 1		
	ค่าแรงงานปูกระเบื้องพื้น	2.83	ตร.ม
	ค่าแรงงานปูกระเบื้องผนัง	12.68	ตร.ม
	Tile CAMPANA 12x12 inch Pana Mcciato	77.00	pcs
	Tile SOSUCO 8x12 inch Kaewmosaic White	177.00	pcs
	ห้องน้ำ 2		
	ค่าแรงงานปูกระเบื้องพื้น	3.06	ตร.ม
	ค่าแรงงานปูกระเบื้องผนัง	15.00	ตร.ม
	Tile CAMPANA 12x12 inch Pana Mcciato	87.00	pcs
	Tile SOSUCO 8x12 inch Kaewmosaic White	197.00	pcs
	Tile Adhesives	13.00	ถุง
	Cement (Tile Grout)	13.00	ถุง
	ค่าธรณีประตูสำเร็จรูป	1.00	ชิ้น
	Line Woodpolymer 3.5x5x75 cm	1.00	pcs
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานปูกระเบื้อง		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
6.2	งานติดตั้งบานประตู หน้าต่างไม้ (VAT)		
	Hinge 4x3 inch (คู่)	26.00	pcs
	Door Stopper COLT #504SS	3.00	pcs
	Knob COLT #8022-A SS (coin)	2.00	pcs
	Knob COLT 8807 bed room	4.00	pcs
	Door Panel HDF 80x200cm Groove V1 H2	3.00	บาน
	Door Panel UPVC 70x200cm Louver 1/4-Groove	2.00	บาน
	Panel+Frame UPVC 70x115 cm	1.00	บาน
	Door Panel Smart Board 80x200cm.Groove V1	1.00	บาน
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานติดตั้งบานประตู หน้าต่างไม้ รวมอุปกรณ์		
6.3	งานบันไดไม้สำเร็จค่าวัสดุ (VAT)		
	งานสถาปัตยกรรมบันได		
	ค่าแรงชุดบันไดสำเร็จรูป	1.00	หลัง
	ลูกนอนไม้เต็งอัดประสาน หน้า 0.03x0.24x0.90 m	10.00	ชั้น
	ค่าสียูริเทนลูกนอน	10.00	ชั้น
	ลูกนอนไม้เต็งอัดประสาน หน้า 1.5"x10"x1.10 m		ชั้น
	ค่าสียูริเทนลูกนอน		ชั้น
	ลูกตั้งไม้เฌอร่า (Flexy Board) Thk. 8 mm x0.20x0.90 m	15.00	ชั้น
	ค่าสียูริเทนลูกตั้ง	15.00	ชั้น
	ค่าวัสดุขานพักบันได ไม้เต็งอัดประสานแบบสามเหลี่ยม	2.00	ชั้น
	ค่าสียูริเทนขานพักแบบสามเหลี่ยม	2.00	ชั้น
	ค่าวัสดุขานพักบันได ไม้เต็งอัดประสานขนาด 0.9x1.0 m	1.00	ชั้น
	ค่าสียูริเทนขานพักบันได ไม้เต็งอัดประสานขนาด 0.9x1.0 m	1.00	ชั้น
	ราวบันไดขนาด 1.5"x3"	3.00	เมตร
	ค่าสียูริเทนราวบันไดขนาด 1.5"x3"	3.00	เมตร

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	ค่าสียูริเทนราวน้ำปูนไคขนาด 1.5"x3"	3.00	เมตร
	ค่าขนส่ง	1.00	หลัง
	งาน โครงสร้างบ้านไค		
	เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	69.40	kg
	เหล็กฉาก 40x40x3.2 มม.	8.46	kg
	เหล็กฉาก 50x50x3.2 มม.	34.32	kg
	เหล็กฉาก 100x100x7 มม.	8.56	kg
	Steel Plate Thk. 5 mm	3.14	kg
	Steel Plate Thk. 5 mm	2.36	kg
	Steel Plate Thk. 6 mm	4.71	kg
	Steel Plate Thk. 6 mm	12.13	kg
	Steel Plate Thk. 9 mm	11.87	kg
	Bolt M12	6.00	Pcs.
	Expantion Bolt M8	8.00	Pcs.
	Expantion Bolt M12	16.00	Pcs.
	ราวน้ำปูนไค		
	ฝ้าครอบ+Plate	5.00	ชุด
	ค่าสี	1.00	เหมา
	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	1.00	เหมา
	ค่าแรงประกอบราวน้ำปูนไค+ติดตั้ง	3.00	เมตร
	FB ขนาด 50x4 มม.	0.79	kg
	เหล็กกล่อง 2"x2"x1.7 มม.	12.60	kg
	เหล็กกล่อง 1/2"x 1/2"x1 มม.	2.43	kg
	เหล็กกล่อง 1"x 2"x1.2 มม.	5.29	kg
	ค่าดำเนินการ 3%		หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานบ้านไคค่าวัสดุ		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
6.4	งานบันไดไม้สำเร็จค่าแรง (VAT)		
	งานบันไดเหล็ก		
	ค่าแรงติดตั้งบันได	1.00	เหมา
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานบันไดค่าแรง		
6.5	งานบัวเชิงผนังชั้นล่าง (VAT)		
	บัวสำเร็จรูป	20.50	ม.
	SKIRTING UPVC 1CM X 7.5CM X 4M WHITE	5.50	pcs
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานบัวเชิงผนัง		
	รวมหมวดงาน WEEK 6		
	WEEK7		
7.1	งานบานอลูมิเนียมค่าของ (VAT)		
	บานประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.80*2.05ม.	1.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20*1.5 ม.	1.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตาย ขนาด 0.40*1.20 ม.	1.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20*1.1 ม.	4.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.80*1.25 ม.	1.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.40*0.60 ม.	0.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานสวิงขนาด 0.40*1.10 ม.	0.00	บาน
	เพิ่ม 7%	1.00	หลัง
	รวมงานบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมค่าของ		

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
7.2	งานบานอลูมิเนียมค่าแรง (VAT)		
	บานประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.80*2.05 ม.	1.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20*1.5 ม.	1.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตาย ขนาด 0.40*1.20 ม.	1.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 1.20*1.1 ม.	4.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนเดี่ยวขนาด 1.80*1.25 ม.	1.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ขนาด 0.40*0.60 ม.	0.00	บาน
	บานหน้าต่างอลูมิเนียมบานสวิง ขนาด 0.40*1.10 ม.	0.00	บาน
	ค่าติดตั้ง	1.00	เหมา
	เพิ่ม 7%	1.00	หลัง
	รวมงานบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียมค่าแรง		
7.3	งานประปางวด3 10% (VAT)		
	งานประปางวด3 10%	0.10	SET
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	VAT 7%	1.00	หลัง
	รวมงานประปางวด 3 10%		
7.4	งานสุขภัณฑ์ (VAT)		
	ค่าแรงงานติดตั้งสุขภัณฑ์	1.00	หลัง
	SILICONE	0.67	หลอด
	White Cement	0.30	ถุง
	WASH BASIN AMERICAN 0550/0740-WT-0	2.00	pcs.
	Shower Tap KARAT IR82-50C	2.00	pcs.
	Basin faucet American ATJ63-10	2.00	pcs.
	Mirror 60x90 cm	2.00	pcs.
	Toilet AMERICAN 2893SCW-WT-0	2.00	pcs.
	Paper Holder MOGEN AC51	2.00	pcs.
	RISING SPRAY AMERICAN A-5604-WT	2.00	pcs.

ตารางที่ ข.2 ตัวอย่างตารางบัญชีแสดงปริมาณงานอาคารพักอาศัยแบบทาวน์เฮ้าส์ (ต่อ)

No.	รายการ	จำนวน	หน่วย
	Soap Holder MOGEN AC52	2.00	pcs.
	Towel Bar MOGEN AC-53	2.00	pcs.
	Hook BAR GRUNDTAL No.702.321.34(2ea)	2.00	pcs.
	Wash Basin Drain Pipe RELY HC-2066(9)	2.00	pcs
	Pop-up Waste VICTOR 05007345	2.00	pcs.
	Water Inlet Hose BOSS S-703	2.00	pcs.
	Stop Valve VICTOR AP007N	2.00	pcs.
	Stop Valve VICTOR YD315	2.00	pcs.
	Floor Drain VICTOR CP003	2.00	pcs.
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานสุขภัณฑ์		
7.6	งานทาสี ค่าแรง (VAT)		
	ค่าแรงงานฉาบผนัง	344.89	ตร.ม
	งานทาสีภายนอก	69.69	ตร.ม
	งานทาสีภายนอก นั้งร้าน	69.69	ตร.ม
	งานทาสีภายนอก (รั้วหน้าบ้าน+รั้วหลังบ้าน)	18.56	ตร.ม
	งานทาสีภายใน	172.77	ตร.ม
	งานทาสีฝ้าเพดานภายใน	74.71	ตร.ม
	งานทาสีฝ้าเพดานภายนอก+หน้าบัน+เชิงชาย	9.16	ตร.ม
	งานทาสีน้ำมัน+สีบัวเชิงผนังชั้นล่าง 10 cm	0.00	ตร.ม
	ค่าดำเนินการ 3%	1.00	หลัง
	vat 7%	1.00	หลัง
	รวมงานทาสีค่าแรง		

